



COMUNE DI USINI

Settore Manutenzioni e Viabilità

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NELLA VIABILITÀ INTERNA ALL'ABITATO**

Via CANELLES (ultimo tratto), Via IX MAGGIO (ultimo tratto),
Via G. ALMIRANTE e Via G. ASPRONI"

Cup:

B87H25003840001

Committente:

Comune di Usini

Data: Dicembre 2025

Allegato:

C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Satta Sabattino Antonio

Il Progettista
Geom. Pietro Gaddia



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria nella viabilità interna all'abitato
Via CANELLES (ultimotratto), IX MAGGIO (ultimotratto),
ALMIRANTE e ASPRONI.

COMMITTENTE: Comune di Usini

Data, dicembre 2025

IL TECNICO
Geom. Piero Gaddia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR24_P.F.0 001.0010.000 5	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. QUANTITA' DI PROGETTO Via Canelles (ultimo tratto) + Via D. Alighieri (tratto da Via Europa a Via Garibaldi) Via IX Maggio (tratto da Via I Maggio)) + Via G. Almirante Via G. Asproni					990,00 3'120,00 289,50		
	SOMMANO m²					4'399,50	7,43	32'688,29
2 SAR24_P.F.0 001.0003.011 3	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CM 3 A TUTTA SEZIONE STRADALE" eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi in ... oltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. QUANTITA' DI PROGETTO Via Canelles (ultimo tratto) + Via D. Alighieri (tratto da Via Europa a Via Garibaldi) Via IX Maggio (tratto da Via I Maggio)) + Via G. Almirante Via G. Asproni					990,00 3'120,00 289,50		
	SOMMANO m²					4'399,50	13,22	58'161,39
3 SAR24_P.F.0 001.0003.009 5	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq QUANTITA' DI PROGETTO Via Canelles (ultimo tratto) + Via D. Alighieri (tratto da Via Europa a Via Garibaldi) Via IX Maggio (tratto da Via I Maggio)) + Via G. Almirante Via G. Asproni	2,00 2,00 1,00	353,00 610,00 8,40			706,00 1'220,00 8,40		
	SOMMANO m					1'934,40	2,41	4'661,90
4 SAR24_P.F.0 001.0003.010 5	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... itto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq QUANTITA' DI PROGETTO Via CANELLES (ultimo tratto) Linea di arresto Scritta STOP Via D. ALIGHIERI Linea di arresto Scritta STOP Via IX MAGGIO (tratto da Via I Maggio) Linea di arresto Scritta STOP Stalli di Parcheggio n. 4+4 Via G. Asproni Linea di arresto Scritta STOP		11,00 2,10 5,20 2,10 8,70 2,10 2,50 8,40 2,10	0,500 1,600 0,500 1,600 0,500 1,600 0,200 0,500 1,600		5,50 3,36 2,60 3,36 4,35 3,36 4,00 4,20 3,36		
	SOMMANO m²					34,09	22,30	760,21
5 SAR24_P.F.0 001.0003.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore							
	A R I P O R T A R E							96'271,79

[illegible]